DW - Pipe Systems Legend

DCW	Addizione Acqua Potabile
NPW	Addizione Acqua Non Potabile

NOTE GENERALI:
Il disegno è stato reso per la installazioni meccaniche sotto contratto.
Tutte le misure e le posizioni dei materiali e delle attrezzature devono essere verificate in cantiere dal contraente, che dovrà prontamente segnalare qualsiasi interferenza con gli impianti esistenti.
Le posizioni esatte non rilevate dovrà essere mantenute, se necessario, dovrà essere modificata a rispondizione del contraente.
La posizione esatta delle attrezzature, dei materiali, delle tubazioni, dei condotti e dei collegamenti agli impianti esistenti saranno determinate dal contraente e sottoposte al responsabile della costruzione.
Le dimensionature fisse sono soltanto le specifiche dei produttore delle attrezzature e dei materiali effettivamente installati.
Tutte le attrezzature devono essere facilmente manutenibili e accessibili tramite botole o soluzioni simili, anche se non specificatamente indicato.
Tutti i materiali e le attrezzature devono essere conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza (D.M. 37/08 e D.Lgs. 81/08) e recepite nazionali per le elettrici.
I disegni di dettaglio costruttivi necessari per una corretta esecuzione dei lavori devono essere predisposti dal contraente.
L'installazione degli elementi in campo deve essere conforme a tutte le prescrizioni e raccomandazioni del produttore, alla buona pratica ingegneristica in materia di sicurezza e prevenzione incendi.
Tutti gli interventi prioritari e descritti, calcolati sulla base della documentazione disponibile, devono essere rivalutati e aggiornati durante i lavori, dopo la verifica dell'impianto e delle condizioni reali riscontrate in cantiere.
Il contraente deve verificare attentamente il progetto e segnalare eventuali imprecisioni, incompletezze o discrepanze con qualsiasi norma o legge.
I collegamenti tra due o più sezioni di condotto, sia con la unità interne che con i condotti chiusi, devono essere realizzati solo con raccordi di tronfo e non con derivazioni tortuose o dislocate. Il contraente sarà responsabile di redigere i disegni costruttivi che mostrano il tipo di derivazioni e collegamenti tra condotti e condotti con le unità interne previste.


POMPA SOLLEVAMENTO ACQUA NON POTABILE VERSO CENTRALE NON POTABILE
SERBATO ACQUA NON POTABILE 50 m³
SERBATOI ANTINCENDIO
ADDUZIONE ACQUA VERSO SERBATOI ANTINCENDIO
CENTRALE ANTINCENDIO
TUBAZIONE ACQUA NON POTABILE IN USCITA DALLA CENTRALE
TUBAZIONE NON POTABILE VERSO LOCALE RIFIUTI
INSTALLAZIONE MECCANICA DI UN POZZETTO CON VALVOLA PER L'IRRIGAZIONE
TUBAZIONI IN ARRIVO DALL'ACQUEDOTTO
TUBAZIONE POTABILE E NON POTABILE VERSO LOCALE GUARDIANNA
TUBAZIONE POTABILE/NON POTABILE DA DISTRIBUZIONE PRINCIPALE VERSO UFFICI
TUBAZIONE POTABILE/NON POTABILE INTERRATA IN PEAD
TUBAZIONE NON POTABILE VERSO STAZIONE DI SCAMBIO CALORE
VALVOLE D'INTERCETTAZIONE
TUBAZIONE NON POTABILE VERSO AREA GANTRY
INSTALLAZIONE MECCANICA DI UN POZZETTO CON VALVOLA PER L'IRRIGAZIONE

Sanitary and Recovery Water System
1 : 250

Firmato digitalmente da:
Roberto Cereda
Data: 01/08/2025 12:44:02

REV.	DATA / DATE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	IL RICHIEDENTE	IL PROGETTISTA

L22 è una divisione di Lombardini22 S.p.A.
Via Lombardini 22 20143 Milano, Italia
P. +39 02 56 56 92 00 P. +39 02 82 33 13 97
P.IVA 09722130152 www.l22.it

Capitale sociale Euro 100 000 i.v.
C.F./P.IVA: 05056600964 R.E.A. 1827099

Sistema di gestione qualità conforme alla UNI EN ISO 9001:2008 - Certificato Nr. 50 100 8319 da TUV Italia

SPS Studio Progetti Strutturali
Ing. Arturo Donadio
S.P.S. S.r.l. www.spsstr.mi.it
Via M. Gioia, 64 - 20125 Milano, Italia segreteria@spsstr.mi.it T. 0269566857

COMMITTENTE / CLIENT:
STACK INFRASTRUCTURE
INFRASTRUCTURE ITALIA LAND 9 S.r.l.
Via del Bosco Rinnovato 6, 20057 Assago (MI)

PROGETTO / PROJECT:
MIL05 B - Progetto nuovo Data Center
Via Puglia, Vignate (MI) - 20052

PROGETTISTA / DESIGNER:
Ing. Roberto Cereda - Iscritto all'Ordine degli Ing. di Brescia n°2609
Indirizzo: Via Ella Lombardini 22, 20143, Milano - Mail: ufficio.tecnico@l22.it - Pec: ufficio.tecnico@pec.lombardini22.it

OGGETTO / OBJECT:
Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del Titolo III del D.Lgs 152/2006

TITOLO / DESCRIPTION:
Impianti Meccanici
Addizione acqua potabile e non potabile

DISEGNATO DA: DRAWN BY:	CONTROLLATO DA: CHECKED BY:	DATA/ DATE:	SCALA / SCALE:	DATA REV.:
APT	GLE	06/06/2025	1:250	

FORMAT:	NOME FILE / FILE NAME:	COMMESSA / JOB:	TAVOLA / DRAWING:	REV.:
A0+	MIL05B_AM-90201	4025	AM-90201	

© Lombardini22 S.p.A. ES DT (rev. -) (L.663/41 Art.25/5)